



# COMUNE DI GABIANO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

"LAVORI DI REALIZZAZIONE BELVEDERE  
in FRAZIONE CANTAVENNA"

PROGETTO ESECUTIVO

*IL PROGETTISTA*

STUDIO TECNICO  
DOTT. ING. GIORGIO MONTIGLIO  
VIA MAGNOCAVALLO, 22 - CASALE MONF.TO 15033  
TEL. 0142.76890 - FAX 0142.460147  
C.F. MNTGRG55D10B885D - P. IVA 01141110062  
ORD. INGG. AL N° A-762

*IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO*

Pratica:

17/10

Data:

07.12.2017

Scala:

Titolo:

**ELENCO PREZZI UNITARI -  
NUOVI PREZZI**

Tavola:

**D**

**ELENCO PREZZI REGIONE PIEMONTE 2016**

n° ord	codice articolo	DESCRIZIONE OPERE	u.m.	PREZZO
				EURO
		<b>SCAVI</b>		
		Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.		
1	01.A01.A55.010	Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento	m <sup>3</sup>	10.67
		<b>FONDAZIONI SPECIALI - PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI</b>		
		Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte		
2	01.A03.B50.020	Del diametro di mm 200-220	m	116.24
		Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, etc.		
3	01.A03.B80.005	In acciaio	kg	1.56
		<b>MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.</b>		
		Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni		
4	01.A04.B17.020	Classe di resistenza a compressione minima C12/15	m <sup>3</sup>	87.46
		Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.		
5	01.A04.B20.005	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m <sup>3</sup>	108.30
6	01.A04.B20.010	Classe di resistenza a compressione minima C28/35	m <sup>3</sup>	116.00

n° ord	codice articolo	DESCRIZIONE OPERE	u.m.	PREZZO
				EURO
7	01.A04.C03.010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta		
8	01.A04.C03.020	In strutture di fondazione	m³	8.10
		In strutture armate	m³	34.73
9	01.A04.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile		
		Di calcestruzzo cementizio armato	m³	8.35
10	01.A04.H10.005	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti		
		In legname di qualunque forma	m²	31.24
11	01.A04.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido		
		In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm	kg	1.38
		<b>OPERE DA FABBRO</b>		
12	01.A18.A10.005	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie		
		In ferro in profilati normali e lavorazione saldata	kg	1.93
13	01.A18.B75.005	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.		
		In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali	kg	7.36
14	01.P12.N00.005	Griglia in acciaio elettro - saldato con piatto portante a maglia e telaio in acciaio profilato elettro - saldato, il tutto zincato a caldo per immersione con zinco di prima fusione secondo le norme C.E.I., per camerette stradali		
		Di dimensioni e forme forniti dalla citta'	kg	3.69
15	01.A18.C00.005	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		
		Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	1.72

n° ord	codice articolo	DESCRIZIONE OPERE	u.m.	PREZZO
				EURO
16	01.A18.G00.015	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)	kg	0.80
17	NP1	Trasporto in cantiere e varo con autogrù di struttura metallica fino a 200 q	cad.	1'380.00
18	01.P01.A05.005	Operaio 4° livello Ore normali	h	30.17
19	01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	26.60

NP1	ANALISI DEL PREZZO	u.m.	QUANTITÀ	PREZZO (€)	IMPORTO (€)
	<b>Trasporto in cantiere e varo con autogrù di struttura metallica fino a 200 q</b>  Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40	h	4.00	50.78	203.12
01.P24.C60.005	Nolo di autogrù idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata da q 101 a 200	h	8.00	60.21	481.68
01.P01.A05.005	Operaio 4° livello Ore normali				
		h	16.00	30.17	482.72
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali				
		h	8.00	26.6	212.8
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	cad.			€1'380.32
Percentuale manodopera		80.60 %			
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE EURO 1380,00 cad (euro militrecentoottanta/00 cad.)</b>					